

## Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice - Bliź



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Realizowana jest inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice - Bliź”. Zakres wykonywanych robót obejmuje:

1. sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34, SN8  $\phi$  200 o długości  $l=1.772,2$  m wraz z uzbrojeniem;
2. odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur PVC-U SDR34, SN8  $\phi$  160 PVC i SN8  $\phi$  200 PVC o długości  $l=131,9$  m wraz z uzbrojeniem;
3. sieci kanalizacji tłocznej tj. wpięcie wykonanej kanalizacji ciśnieniowej do istniejącej (pracującej przepompowni ścieków) PP3 w Pietrzykowicach z rur PEHD  $\phi$  90 o długości  $l=938,0$  m wraz z uzbrojeniem ;
4. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD  $\phi$  75 o długości  $l=95,7$  m wraz z uzbrojeniem;
5. przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34, SN8  $\phi$  160 PVC o długości  $l=270,5$  m wraz z uzbrojeniem.
6. Przepompownie przydomowej wraz z zasilaniem i sterowaniem – 1 kpl z przyłączem ciśnieniowym  $\phi$  63 o długości  $l=37,5$  m
7. Przepompownie sieciowych PBA1 i PBA2 z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, zasilaniem, sterowaniem, włączeniem do systemu monitoringu oraz z uzupełnionym zbiornikiem do dozowania chemii – 2 kpl.
8. Komora pomiarowa- 1 kpl.
9. Przyłącza wodociągowe SDR17 PE100 PN10 o średnicy 50mm do każdej przepompowni sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem.
10. Przejścia pod potokiem Kasina, rowami, drogami gminnymi, drogami powiatowymi,
11. Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg w tym drogi powiatowej;
12. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
13. Czyszczenie wcześniej wykonanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Baranowice o dł. ok. 1100 m wraz z jej inspekcją kamerą video zawierającą opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice - Bliź” Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości ok. 800 tys. zł.

Całkowity koszt budowy brutto wynosi około 2,4 mln zł.

Inwestycja obecnie jest w trakcie odbioru.



