


DETAL- PIŁKOCHWYTY - WIDOK KONSTRUKCJI / 4 SZTUKI

SKALA 1:80



Elementy piłkochwyty:

- S1 - Słup stalowy Ø60,2, malowanie chlorokauczukowe
- F1 - Prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-20, o wym. 35x35x120cm
- Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm,
- Liny stalowe podtrzymujące siatkę Ø4 z powłoką
- Śruby rzymskie naciągowe
- Karabińczyki do mocowania siatki liną stalową

UWAGA:

Należy zachować głębokość posadowienia stóp betonowych oraz parametry siatki. Łączenie siatki do słupów pośrednich jest niedozwolone.



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAW ŻUBRYCKI
ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W ZABRODZIU

Tytuł projektu
Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu - roboty budowlane polegające na remoncie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzeźb itp., przebudowie i odbudowie wejścia do parku i ogrodzenia, montażu samoczyszczącej toalety parkowej podłączonej do sieci wodnej i energetycznej z montażem bezodpływowego zbiornika na nieczystości, montażu urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej, montażu urządzeń zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych, montażu prefabrykowanych przepustów i mostków drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejącego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie wewnętrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz remoncie elewacji istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki

Położenie
Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obręb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Kąty Wrocławskie

3203

Tytuł rysunku
BOISKA WIELOFUNKCYJNE
- DETALE

Etap projektowy
PROJEKT BUDOWALNY
I WYKONAWCZY

Branża:
ZAGOSPODAROWANIE
DZIAŁKI

Skala rysunku
1:80

Strona dokumentacji

Numer projektu
08/2015

Data produkcji
CZERWIEC 2015

Data propawki

Klient
Gmina Kąty Wrocławskie
Rynek-Ratusz 1
54-600 Kąty Wrocławskie
T: 71 390 72 00

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inż. arch. Joanna Niecko
Nr dyplomu 4407/2003/A

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

ARCHITEKT
mgr inż. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń