



DETAL - UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY BUDYNKU / Z PŁYTY AŻUROWEJ  
PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI  
SKALA 1:25

Warstwy konstrukcji:

- 1A. Płyta betonowa ażurowa prefabrykowana gr. 8cm
- 1B. Kostka betonowa prefabrykowana prostokątna z fazą gr. 8cm
- 2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego
- 3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )
- 4. Krawężnik drogowy 15x22cm
- 5. Podbudowa betonowa - beton B15
- 6. Geowłóknina





**PROEHODOM**.PL

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN  
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI  
ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec    www.aarz.pl    tel: 514492382

REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W ZABRODZIU

Tytuł projektu  
Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu - roboty budowlane polegające na remoncie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzeźb itp., przebudowie i odbudowie wejścia do parku i ogrodzenia, montażu samoczyszczącej toalety parkowej podłączonej do sieci wodnej i energetycznej z montażem bezodpływowego zbiornika na nieczystości, montażu urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej, montażu urządzeń zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych, montażu prefabrykowanych przepustów i mostków drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejącego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie wewnętrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, oraz remoncie istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki

Polozenie		2601
Dz. nr 9/101, 9/99, 9/55, obręb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Kąty Wrocławskie		

Tytuł rysunku	Etap projektowy	
DETAL - UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY BUDYNKU Z PŁYT AŻUROWYCH	PROJEKT BUDOWALNY I WYKONAWCZY	
Branża:		
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI		

Skala rysunku	Strona dokumentacji	Numer projektu
1:25, 1:10		08/2015
Data produkcji	Data propawki	Klient
CZERWIEC 2015	----	Gmina Kąty Wrocławskie Rynek-Rakusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie T: 71 390 72 00

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Joanna Niecko  
Nr dyplomu 4407/2003/A

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki  
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW  
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

ARCHITEKT

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki  
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW  
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń